

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n.: „Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna”, znak: UE. 271.6.2022.

---

W odpowiedzi na pytania do SWZ, Zamawiający:

**Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

**Remont drogi gminnej na dz. nr 1311, 1311/2 w km 0+000,00 – 1+695,00 w msc. Kol. Budniki:**

1. Na planie sytuacyjnym koniec trasy zaznaczono w km 1+764. W opisie i nazwie zadania koniec trasy zapisano w km 1+695. Prosimy o wyjaśnienie.
2. W opisie zapisano: „istniejące kable doziemne pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami osłonowymi HDPE110/6,3”. W przedmiarze i na planie sytuacyjnym uwzględniono rurę ochronną tylko na jednym przejściu kabla doziemnego pod jezdnią. Czy pozostałe pięć miejsc, gdzie kabel doziemny sieci telekomunikacyjnej przechodzi pod jezdnią, należy uwzględnić w wycenie?
3. Lokalizacje rowów przewidzianych do odtworzenia w opisie, a rysunkach planu sytuacyjnego różnią się. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać odtworzenie rowów jedynie w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjnym.
4. Prosimy o potwierdzenie, że grunt uzyskany z odtworzenia rowów nadaje się do wbudowania w nasyp.
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pobocza – przedmiar i opis Cnr 0/31,5, SST pobocze żwirowe 0/20.

**Remont drogi gminnej na dz. nr 246 w km 0+000,00 – 1+764,00 w msc. Gawrychy:**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pobocza – przedmiar i opis Cnr 0/31,5, SST pobocze żwirowe 0/20.
2. W tabeli humusu występuje humus projektowany – brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

**Przebudowa nawierzchni polegająca na jej ulepszeniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 9 cm ze wzmocnioną podbudową w miejscowości Zbójna, Kol.**

**Suchy Borek:**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących podbudowy z kruszywa łamanego – przedmiar i opis C50/30, SST – C90/3.
2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pobocza – przedmiar i opis Cnr 0/31,5, SST pobocze żwirowe 0/20.
3. W dziale nr 5. zostało uwzględnione jedynie zasypanie rowów z kablami już po ich przełożeniu – brakuje zasypania wykopu po pierwotnej lokalizacji kabla.

**Odpowiedzi:**

**Remont drogi gminnej na dz. nr 1311, 1311/2 w km 0+000,00 – 1+695,00 w msc. Kol. Budniki:**

Ad. 1

Koniec zadania w km 1+764

Ad. 2

Obowiązują ilości podane w przedmiarze.

Ad.3

Lokalizacja rowów podana w przedmiarze.

Ad.4

Grunt, który się nadaje do wbudowania określa ST.

Ad.5

Pobocze żwirowe 0/20.

**Remont drogi gminnej na dz. nr 246 w km 0+000,00 – 1+764,00 w msc. Gawrychy:**

Ad.1

Pobocze żwirowe 0/20.

Ad.2

Humus projektowany nie jest uwzględniany w wykonaniu robót.

**Przebudowa nawierzchni polegająca na jej ulepszeniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 9 cm ze wzmocnioną podbudową w miejscowości Zbójna, Kol.**

**Suchy Borek:**

Ad. 1

Mieszanka C50/30.

Ad. 2

Pobocze żwirowe 0/20.

Ad.3

Poz. 24 przedmiaru obejmuje odkopanie i zasypanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 wyjaśnienia te umieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip> (menu tematyczne - Przetargi).