




km 0+085,34 - 0+228,10
km 0+298,00 - 0+388,00
km 0+903,00 - 1+278,90
km 1+383,00 - 1+410,09
km 1+656,30 - 1+696,00




km 0+021,50 - 0+043,40



km 0+043,40 - 0+065,30




km 0+228,10 - 0+298,00
km 1+465,00 - 1+488,00




LEGENDA:

- 1). warstwa ściernalna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
- 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 4). w-wa wyrównawcza z miesz. niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o zm. grubości
- 5). pobocze z mieszki niezwiązanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm


km 0+388,00 - 0+473,00
km 1+360,00 - 1+383,00




km 0+473,00 - 0+903,00
km 1+279,00 - 1+360,00
km 1+488,00 - 1+656,00



km 1+430,10 - 1+465,00



km 1+465,00 - 1+477,50



GREKPOL <small>Gzregor Perkowski ul. Nowogrodzka 134, 18-400 Łomża tel.: 0 693 104 449, e-mail: grekpol@op.pl</small>				
Inwestor:	Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna			Nr rys:
Nazwa i adres inwestycji:	REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 1311, 1311/2 W KM 0+000,00 - 1+696,00 W MSC. KOL. BUDNIKI			6
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ NORMALNY			Strona:
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
OPRACOWAŁ	drogowa	mgr inż. Grzegorz Perkowski		
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL0033/PW0011	
Łomża, 27 lipiec 2022r.				skala: 1:50