

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinków dróg w miejscowościach Stanisławowo, Osowiec, Kuzie, Gontarze, Popiołki, Siwiki, Las, Poredy, Wyk, Ruda Osowiecka, Laski, Osowiec, Kol. Suchy Borek, Kuzie, Dobry Las, Jurki, Zbójna, Debniaki, Gawrychy, Siwiki, Tabory Rzym w gminie Zbójna.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbójna,
INWESTOR : Gmina Zbójna
ADRES INWESTORA : ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Lipiński
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01a	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe - okazanie pasa drogowego.	km		
d.1.	0111-01				
1		1	km	1.00	
				RAZEM	1.00
2	D.04.00.00.	WARSTWY KONSTRUCYJNE-PODBUDOWY			
2.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARS-TWY KONSTRUKCYJNE			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.2.	0103-03	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1	Pospółka	(7511*3.5)+(3303*3.5)	m ²	37849.00	
				RAZEM	37849.00
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
3.1	D.05.01.02.	WYKONANIE NAWIERZCHNI KRUSZYWOWEJ			
3	KNNR 6	Nawierzchnie kruszywowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego	m ²		
d.3.	0202-07	mechanicznie			
1		Krotność = 0.83	m ²	37849.00	
		37849		RAZEM	37849.00